Puck, 08.10.2026 r.

OR.0003.54.2026.MK

Szanowny Pan
Krzysztof Radtke
Radny Gminy Puck

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na Pana zapytanie z 25.09.2026 r., nr rej: 31037/2026 dotyczące robót na drogach gruntowych w miejscowości Werblinia (dot. ul. Leśna, Klonowa, Dębowa, Bukowa) prowadzonych w ramach umowy Nr IZP.U.272.8.2026.AR z dnia 09.07.2026 r. wskazuje, co następuje:

1. Zamawiający zleca wykonawcy prace napraw dróg gruntowych w ramach części 3 na podstawie umowy Nr IZP.U.272.8.2026.AR z dnia 09.07.2026 r. W ramach ww. umowy wykonano prace na łączną wartość 202 768,58 zł;
2. przed wydaniem zlecenia na naprawę dróg gruntowych w miejscowości Werblinia nie odbył się objazd w terenie. Z uwagi na posiadane środki podczas równania ograniczono ilość wbudowywanego materiału. Polecono wykonywanie robót poprzez profilowanie dróg z zagęszczeniem, a wbudowywanie kruszywa wykonać jedynie za zgodą Zamawiającego;
3. wykaz ulic przeznaczonych do równania w miejscowości Werblinia przekazano wykonawcy drogą mailową w dniu 17 września 2026 r.;
4. przed wbudowaniem materiału oraz wałowaniem na całych długościach wskazanych ulic wykonano równanie oraz profilowanie;
5. profilowanie ulic wykonano równiarką samojezdną zaś zagęszczenie walcem ciągnionym. W celu zapewnienia ciągłości i terminowej realizacji robót Wykonawca za zgodą Zamawiającego zastosował walec ciągniony o parametrach technicznych porównywalnych z walcem samojezdnym. Zastosowany sprzęt zapewnia uzyskanie wymaganej jakości i efektu końcowego prac;
6. na wskazanych ulicach wbudowano mieszankę z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 oraz mieszankę z kruszywa betonowego o frakcji 0/63;
7. na potwierdzenie parametrów technicznych wykonawca przedstawił wyniki badań laboratoryjnych dla zastosowanych materiałów;
8. Zamawiający zamierza polecić wykonawcy wykonanie dodatkowych badań materiału wbudowanego w naprawiane ulice;
9. wymagania dotyczące materiału przewidzianego do wykorzystania w bieżącym utrzymaniu dróg gruntowych są takie same jak wymagania określone wiosną tego roku. W obu przypadkach obowiązują te same wymagania dotyczące rodzaju, jakości oraz parametrów;
10. kontrolę prawidłowości wykonywania prac związanych z równaniem i naprawą dróg gruntowych prowadzą pracownicy Referatu Infrastruktury Drogowej.

Kontrola prowadzona jest w ramach bieżącego nadzoru, pracownicy monitorują sposób realizacji robót i weryfikują ich zgodność z zakresem zlecenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracownicy Urzędu przekazują wykonawcy stosowne uwagi, celem ich usunięcia;

11. w dniu 24 września 2026 r. pracownicy Referatu Infrastruktury Drogowej przeprowadzili wizję lokalną na terenie ulic Leśnej, Klonowej, Dębowej oraz Bukowej w miejscowości Werblinia; protokołu z kontroli nie sporządzono. Po przeprowadzonej wizji stwierdzono, iż użyty do naprawy ww. dróg materiał nie spełnia wymaganych parametrów jakościowych. Wykonawca został zobowiązany do zaprzestania wykonywania robót w sposób odbiegający od warunków umownych i dostarczenia materiałów zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz jak najszybszego dokonania naprawy;
12. nie dokonano odbioru wykonanych prac. Pracownicy dokonują odbioru, sprawdzając czy droga została przywrócona do stanu zapewniającego jej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie z uwzględnieniem charakteru drogi gruntowej. Ocena wykonania prac będzie obejmowała stan i ukształtowanie nawierzchni, jej wyrównanie oraz odwodnienie;
13. Zamawiający uwzględnił wniosek mieszkańca dotyczący wstrzymania odbioru robót przeprowadzonych na ul. Leśnej, Klonowej, Dębowej oraz Bukowej. Zamawiający zobowiązał wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości. Przeprowadzone roboty nie zostały zgłoszone do odbioru;
14. za wykonane roboty wykonawca nie wystawił jeszcze faktury;
15. w przypadku wypłukania bądź zniszczenia wbudowanego przez wykonawcę materiału, które mogą nastąpić na skutek wbudowania niewłaściwego materiału lub wykonanie robót w sposób niezgodny z ustaleniami umowy Gminie przysługują uprawnienia przewidziane w umowie oraz Kodeksie cywilnym, w szczególności prawo żądania usunięcia ujawnionej wady lub obniżenia ceny.

Podpisano elektronicznie
Wójt Gminy Puck
Marcin Nikrant

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Marcin Nikrant
Data: 2026.10.09 12:53:02 CEST

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a